



NOTA EXPLICATIVA

A Comissão de Licitações do Município de Anitápolis/SC vem através desta, comunicar que houve um erro de multiplicação no item 02 e subitens 2.1.1, 2.1.7 e 2.1.8 da Planilha Orçamentária do Edital da Tomada de Preços nº 004/2021 – Processo Licitatório nº 004/2021 do Fundo Municipal de Saúde de Anitápolis.

Em decorrência do erro acima não alterar o valor total da obra e considerando que não afetará as propostas dos interessados, mantém-se a abertura do Certame para o dia 14/06/2021 às 09h00min.

Em anexo, a Planilha Orçamentária corrigida.

Anitápolis, 09 de junho de 2021.

Ana Paula Meurer
Presidente da Comissão

Planilha Orçamentária

Obra: Reforma UBS, Anitápolis/SC

Preço base: SINAPI -02/2021-NÃO DESONERADO

BDI: 23,60%

Planilha Orçamentária - Troca do telhado e estrutura garagem

Reforma UBS de Anitápolis/SC

117.264,29

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|--------|-----------|
| 1. | SINAPI | | Cobertura | - | - | | BDI 1 | - | 62.535,60 |
| 1.1. | SINAPI | | Remoção do telhado existente | - | - | | BDI 1 | - | 3.737,55 |
| 1.1.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 320,27 | 2,99 | BDI 1 | 3,70 | 1.185,00 |
| 1.1.2. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 320,27 | 6,45 | BDI 1 | 7,97 | 2.552,55 |
| 1.2. | SINAPI | | Elevação da altura dos oitões | - | - | | BDI 1 | - | 12.227,66 |
| 1.2.1. | SINAPI | 87521 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 94,16 | 76,86 | BDI 1 | 95,00 | 8.945,20 |
| 1.2.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 188,32 | 5,81 | BDI 1 | 7,18 | 1.352,14 |
| 1.2.3. | SINAPI | 87368 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 3,03 | 515,43 | BDI 1 | 637,07 | 1.930,32 |
| 1.3. | SINAPI | | Telhamento | - | - | | BDI 1 | - | 46.570,39 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|--------|-----------|
| 1.3.1. | SINAPI | 92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 392,43 | 38,41 | BDI 1 | 47,47 | 18.628,65 |
| 1.3.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 392,43 | 39,17 | BDI 1 | 48,41 | 18.997,54 |
| 1.3.3. | SINAPI-I | 7237 | RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | 90,00 | 18,79 | BDI 1 | 23,22 | 2.089,80 |
| 1.3.4. | SINAPI-I | 20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 90,00 | 61,62 | BDI 1 | 76,16 | 6.854,40 |
| 2. | SINAPI | | Estrutura Garagem | - | - | | BDI 1 | - | 54.728,69 |
| 2.1. | SINAPI | 96529 | Estrutura em Concreto Armado | - | - | 250,68 | BDI 1 | - | 54.728,69 |
| 2.1.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 13,09 | 81,65 | BDI 1 | 100,92 | 1.321,04 |
| 2.1.2. | SINAPI-I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 260,00 | 8,03 | BDI 1 | 9,93 | 2.581,80 |
| 2.1.3. | SINAPI-I | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 5,00 | 8,95 | BDI 1 | 11,06 | 55,30 |
| 2.1.4. | SINAPI-I | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 120,00 | 9,00 | BDI 1 | 11,12 | 1.334,40 |
| 2.1.5. | SINAPI-I | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 315,00 | 8,48 | BDI 1 | 10,48 | 3.301,20 |
| 2.1.6. | SINAPI-I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 190,00 | 7,35 | BDI 1 | 9,08 | 1.725,20 |
| 2.1.7. | SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 9,53 | 17,00 | BDI 1 | 21,00 | 200,13 |
| 2.1.8. | SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 12,75 | 632,28 | BDI 1 | 781,51 | 9.964,25 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|----------|
| 2.1.9. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 30,80 | 220,75 | BDI 1 | 272,85 | 8.403,78 |
| 2.1.10. | SINAPI | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 2,80 | 554,09 | BDI 1 | 684,86 | 1.917,61 |
| 2.1.11. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 31,32 | 168,30 | BDI 1 | 208,02 | 6.515,19 |
| 2.1.12. | SINAPI | 3793 | PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTA + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M ² , VÃOS ATÉ 5,00M (SEM COLOCAÇÃO) | M2 | 70,67 | 52,86 | BDI 1 | 65,33 | 4.616,87 |
| 2.1.13. | SINAPI | 92732 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 10,20 | 432,90 | BDI 1 | 535,06 | 5.457,61 |
| 2.1.14. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 15,20 | 390,39 | BDI 1 | 482,52 | 7.334,30 |

Valor Total com BDI

117.264,29

Responsável Técnico

Nome: Leonardo Gomes Schreiber

CREA/SC: 148.345-8

Anitápolis, 26 de abril de 2021