



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS
CNPJ 82.892.332/0001-92

Rua Gonçalves Júnior, 260 - Centro - 88.475-000 - ANITÁPOLIS - SC

Fone: (0xx) 48 3256-0131 - Fax: 3256-0188 E-mail: prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ADIÇÃO DE SERVIÇO E VALOR.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ADIÇÃO DE SERVIÇO E VALOR AO CONTRATO DE Nº 001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS E A EMPRESA DJP CONSTRUÇÕES LTDA.

Pelo presente Termo, de um lado o Município de Anitápolis, inscrito no CNPJ sob o nº 82.892.332/0001-92, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. Solange Back, brasileira, residente e domiciliado em Anitápolis - SC, centro, e do outro lado a empresa DJP CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.847.183/0001-88, com sede à Rua Tomaz Domingos da Silveira, nº 3420, São Sebastião na cidade de Palhoça - SC neste ato representa por seu sócio administrador Sr. Delcio Heinz, inscrito no CPF sob o nº 623.642.359-87, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato de nº 001/2024 para fazer constar as seguintes alterações:

Cláusula Primeira – DA ADIÇÃO DE SERVIÇO E VALOR.

Após, a concepção da Licitação e assinatura do contrato, já em execução do projeto foi constatado e levantado in loco, a necessidade de ajuste no projeto original licitado, sendo necessária a readequação e inclusão dos alguns serviços. A exemplo, a execução de um dreno que não constava em projeto, todavia no processo de regularização do traçado da via fora encontrado lençol freático elevado em sua margem, implicando na necessidade do mesmo. Desta forma, é necessário proceder com o aditivo dos serviços descritos.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 – Aumento -85,84 m² - valor total de mão de obra e material: R\$ 121,88.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI (96396) – Aumento 8,58 m³ - valor total de mão de obra e material: R\$ 833,36

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada- Aumento 1.300,43 – tkm - valor total de mão de obra e material: R\$ 715,23

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 – Aumento 85,84 m² - valor total de mão de obra e material: R\$ 7.507,56.

PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – Aumento 2,00- Un - valor total de mão de obra e material: R\$ 1.485,18.

Itens novos:

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL – Aumento 45,00 M - valor total de mão de obra e material: R\$ 7.821,86.

O PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Aumento 2,00 UNI - valor total de mão de obra e material: R\$ 1.485,18

LOMBADA FAIXA 3,0 X 5,0 X 0,15- Aumento 1,00 – UNI - valor total de mão de obra e material: R\$ 385,77.

Desta forma fica acrescido o valor de R\$ 20.503,08, assim o valor do contrato de R\$ 970.653,20 para R\$ 991.156,28. Fica acrescida uma porcentagem de 02,11% ao contrato.
O custeio do aditivo fica vinculado a dotação: 12.002.1.040.4.4.90.1.500.0000/89.

Cláusula Segunda - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Anitápolis, 05 de julho de 2024.

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS
Contratante

DJP CONSTRUÇÕES LTDA
Contratada

Testemunhas:

Nome:
CPF nº.

Nome:
CPF nº