

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b> <b>Nr.: 5/2024</b>
	<b>CNPJ:</b> 82.892.332/0001-92 <b>Telefone:</b> (48) 3256-0131 <b>Endereço:</b> Rua Gonçalves Júnior, 260 - Centro <b>CEP:</b> 88475-000 - Anitápolis

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 5/2024  
b) **Nr. Licitação:** 5/2024 - DL  
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação  
d) **Data de Homologação:** 20/03/2024  
e) **Objeto da Licitação:** *A contratação de empresa especializada de serviços de mão de obra para realização da revitalização de ponte situada na latitude: 27°58'02.5" S e Longitude: 49°06'41.2"W. (Comunidade Povoamento) a Ponte possui de comprimento 20 metros, largura 5 metros. Os serviços inclusos para revitalização, conforme disposto no art. 75, I, § 3º, da Lei Federal n. 14.133/2021.*

### Participante: AMVT CONSTRUCOES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviço de mão de obra para revitalização de ponte situada na latitude: 27°58'02.5" S e Longitude: 49°06'41.2"W. (Comunidade Povoamento) - a Ponte possui de comprimento 20 metros, largura 5 metros. Os serviços inclusos para revitalização se inicia com a remoção do tabuleiro de madeira e suas vigas, posteriormente constatando-se a integridade estrutural dos tubos/concretagem existente, serão feitas perfurações para chamamento da armadura dos pilares com chumbador químico, seguindo para execução e assentamento dos tubos que servirão como forme, os pilares compostos por duas colunas serão coroados com uma transversina, sendo executada, forma armação e concretagem, assim como os pilares, serão elevadas as alas, as quais também deverão ter sua armadura fixada por chumbadores químicos para posterior armação, execução de forma e cimbramento, para concretagem após a cura de 28 dias, e deverá ser recolocadas as vigas e executado o tabuleiro de madeira	1,000	UN	38.690,00	38.690,00

**Total do Participante: 38.690,00**

**Total Geral: 38.690,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Recuperação de pontes mistas	12.002.26.782.0022.1029.3.3.90.00.00	R\$ 38.690,00

Anitápolis, 20/03/2024

.....  
SOLANGE BACK  
PREFEITA MUNICIPAL

.....  
Assinatura do Responsável